

## Образец сметы



Образец сметы  
www.psservicespb.ru

[www.psservicespb.ru](http://www.psservicespb.ru)

													УТВЕРЖДАЮ	
													в сумме	541291
<b>СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ</b>														
<b>На производство работ по адресу:</b>														
№ п/п	Вид работ	Ед.изм м.	Кол-во	Ст-ть	Цена	№ п/п	Вид материалов	Ед.изм .	Кол-во	Ст-ть	Цена			
<b>Устройство фундаментов</b>						<b>Материалы</b>								
1	Устройство подсыпки с утрамбовкой	м2	180	10	1800	1	Проволока вязальная	кг	50	10	500			
2	Устройство гидроизоляции	м2	162	10	1620	2	Трубы фан., водопр. (закладные)				10			
3	Устр-ство опалубки,вязка арматуры плиты	м2	162	10	1620	3	Доска обрезн.в ассор	м3	6	10	60			
4	Устройство ростверков бет.на плите	м	66	10	660	4	Изопласт	м2	180	10	1800			
5	Бетонные работы	м3	62	10	620	5	Метизы				10			
6	Ввод\вывод инж. коммуникаций	у.т.	3	10	30	6	Арматура в ассорт.	т	4,2	10	42			
7	Работа с техникой	ч.дн	2	10	20	7	Подкладка под армат.	шт	648	10	6480			
							Итого				8902			
							Тр.расходы 10%				890			
							Материалы с доставкой							
						1	Песок	м3	40	10	400			
						2	Щебень	м3	20	10	200			
						3	Бетон с доставкой	м3	64	10	640			
						4	Трактор JSB-4	м\с	3	10	30			
						5	Аренда АБН	м\с	2	10	20			
											1290			
					6370						11082			
<b>Стены</b>						<b>Материалы</b>								
1	Гидроизоляция рубероидом в 2 сл.	м2	50	10	500	1	Рубероид	шт	7	10	70			
2	Кладка стен из газобетона 1 эт.	м3	47	10	470	2	Газобетон Аэрок	м3	100	10	1000			
3	Устройство монолитного пояса 1 эт.	м	66	10	660	3	U- блоки	шт	458	10	4580			
4	Кладка стен из газобетона 2 эт.	м3	40	10	400	4	Арматура	т	0,9	10	9			
5	Устройство монолитного пояса 2 эт.	м	66	10	660	5	Клей для газобетона	меш	100	10	1000			
6	Кладка стен из газобетона 3 эт.	м3	13	10	130	6	Метизы				10			
7	Устройство монолитного кровли	м	52	10	520	7	Цемент	меш	50	10	500			
8	Устройство перемычек	м	38	10	380		Итого				7169			

							Тр.расходы 10%				717
							Кран	м\с	3	10	30
							Песок	м3	10	10	100
							Щебень	м2	10	10	100
						<b>3720</b>					<b>8016</b>
	<b>Перекрытия</b>						<b>Материалы</b>				
1	Устройство ж\б перекрытий 1 эт.	м2	152	10	1520	1	Арматура	т	6,9	10	69
2	Устройство ж\б перекрытий 2 эт.	м2	159	10	1590	2	Проволока вязальная	кг	100	10	1000
						3	Фиксаторы арматуры	шт	1244	10	12440
						4	Метизы				10
						5	Лесопиломатериалы	м3	2,2	10	22
							Итого				13541
							Тр.расходы 10%				1354
							Материалы с доставкой				
							Аренда опалубки				73472
							АБН	м\с	2	10	20
							Бетон с доставкой	м3	58	10	580
						<b>3110</b>					<b>88967</b>
	<b>Крыша</b>						<b>Материалы</b>				
1	Монтаж мауэрлатного бруса	м	53	10	530	1	Металлочерепица	счет-поставка			10
2	Устройство стропильной системы					2	Тайвек	рул	5	10	50
	Антисептирование древесины	м3	15	10	150	3	Расходные материалы				3769
	монтаж элементов стропил	м2	274	10	2740	4	Пропитка \антипирен\	л	225	10	2250
3	Укладка пароизоляции	м2	274	10	2740	5	Лесопиломатериалы	м3	16,5	10	165
4	Устройство обрешетки	м2	274	10	2740	6	Метизы \уголки, стяжки\				26540
5	Укладка мет.черепицы	м2	274	10	2740		Итого				32784
							Тр.расходы 10%				3278
						<b>11640</b>					<b>36062</b>
	<b>Облицовка фасада</b>						<b>Материалы</b>				
1	Утепление цоколя	м2	32	10	320	1	Кирпич обл.Победа	шт	16016	10	160160
2	Облицовка цоколя полнотелым кирпичом	м2	32	10	320	2	Сетка кладочная	м2	26	10	260
3	Сборка и разборка лесов	м2	270	10	2700	3	Смесь кладочная	т	19	10	190
4	Облицовка стен кирпичом	м2	308	10	3080	4	Кирпич полнотелый	шт	1700	10	17000

5	Рамка над окнами	м.п.	38	10	380	5	Гибкие связи	шт	1540	10	15400
						6	ЦПС-150	меш	45	10	450
						7	Метизы, расходный материал				10
						8	Пеноплекс	м3	1,6	10	16
						9	Перемычки ВАУТ	Счет-поставка			10
							Итого				193496
							Тр.расходы 10%				67933
						1	Аренда лесов				59876
						2	Кран	м/с	2	12800	25600
						3	Доставка лесов	м/с	1	7800	7800
					<b>6800</b>						<b>354705</b>
	<b>Свесы, водосточная система</b>						<b>Материалы</b>				
1	Подшивка свесов доской	м.п.	76	10	760	1	Доска сухая 20*100	м3	2,5	10	25
2	Установка водосточной системы	м.п.	75	10	750	2	Доска сухая 20*150	м3	0,54	10	5,4
3	Окраска доски	м2	69	10	690	4	Винхаколор	кг	60	10	600
						5	Брус 50*50	м3	1	10	10
						6	Антисептик	л	15	10	150
						7	Водосточка счет-поставка	м.п.			10
							Метизы(герметики)				10
							Итого				810
							Тр.расходы 10%				81
					<b>2200</b>						<b>891</b>
	<b>Облицовка цоколя</b>						<b>Материалы</b>				
1	Облицовка цоколя камнем иск.Крафт-Стоун	м2	36	10	360	1	Метизы				10
2	Погрузо-разгрузочные работы	т	2	10	20	2	Камень иск. Крафт..	м2	40	10	400
3	Установка отливов	м	53	10	530	3	Миксити усиленный	меш	12	10	120
						4	Отливы	м	60	10	600
							Итого				1130
							Тр.расходы 10%				113
					<b>910</b>						<b>1243</b>
	<b>Вспомогательные работы</b>						<b>Материалы</b>				
1	Устройство врем.сооруж.,лесов,подмостей	м2	149	10	1490	1	Лесопиломатериалы	м3	2	10	20

2	Погрузо-разгрузочные работы	т	48	10	480	2	Кабель,розетки,патроны,лампочки		10
3	Устройство врем.электроснабжения, освещения				3560	3	Метизы		10
							Итого		40
							Тр.расходы 10%		4
					<b>5530</b>		Итого		<b>44</b>
	<b>ИТОГО РАБОТА</b>				<b>40280</b>		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ</b>		<b>501011</b>
	<b>ИТОГО ОБЩАЯ</b>				<b>541291</b>				
	Окна металлопластиковые 2-х камерные	м2	78	10	<b>780</b>				
	Дверь меаллическая	шт	1	10	<b>10</b>				
					542081				

Образец  
www.psservice.ru